



## ЦЕНОВА ЛИСТА НА ИНСТАЛАЦИОННИ УСЛУГИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

### СТАНДАРТНИ МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

	ЦЕНА С ДДС	МЯРКА
Стандартен монтаж на климатик моносплит 7 000 - 14 000 Btu	200 лв.	бр.
Стандартен монтаж на климатик стенов моносплит 18 000 - 24 000 Btu	290 лв.	бр.
Стандартен монтаж на климатик подово / таванен или колонен тип от 18 000 до 24 000 Btu	290 лв.	бр.
Стандартен монтаж на климатик подово / таванен или колонен тип от 36 000 до 54 000 Btu	450 лв.	бр.
Стандартен монтаж на климатик касетъчен / канален тип до 24 000 Btu	290 лв.	бр.
Стандартен монтаж на климатик касетъчен / канален тип до 54 000 Btu	450 лв.	бр.
Стандартен демонтаж на климатична система 7 000 - 14 000 Btu	60 лв.	бр.
Стандартен демонтаж на климатична система 18 000 - 24 000 Btu	80 лв.	бр.

### КАКВО ВКЛЮЧВА СТАНДАРТЕН МОНТАЖ

- Доставка на климатично съоръжение до обекта, материали и техника за монтаж и качване с асансьор
- Монтаж на вътрешно / външно тяло, вкл. стойки
- Пробиване на 1 брой технологичен отвор в стена
- Полагане на хладилен тръбен път от медни тръби, вкл. топлоизолация с дължина до 3 линейни метра
- Кондензна тръбна линия с дължина до 3 линейни метра
- Комуникационен кабел с дължина до 4 линейни метра
- Захранващ кабел с дължина до 3 линейни метра, щепсел - 1 бр.
- Свързване на вътрешно и външно тяло, вакуумиране, пуск и тест на системата
- Прибиране на опаковки и едри монтажни отпадъци

**Забележка:** Строителните дейности за възстановяване на отвори, демонтаж и монтаж на стъклопакет, използване на подземна техника не са включени в стандартния монтаж.



## ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН СТАНДАРТЕН МОНТАЖ:

	ЦЕНА С ДДС	МЯРКА
Допълнителен тръбен път за климатици от 7 000 до 14 000 BTU	30 лв.	м.л.
Допълнителен тръбен път за климатици от 18 000 до 36 000 BTU	40 лв.	м.л.
Допълнителен тръбен път за климатици от 45 000 до 60 000 BTU	50 лв.	м.л.
Угължаване на кабел ШВПС 3x1,5 кв.мм	3 лв.	м.л.
Угължаване на кабел ШВПС 3x2,5 кв.мм	4 лв.	м.л.
Угължаване на кабел 5x2,5 кв.мм	5 лв.	м.л.
Угължаване на кондензна тръбна линия	3 лв.	м.л.
Вкопаване / прорязване на тръбен пакет в тухлена зидария, ютонг, гипс картон	20 лв.	м.л.
Вкопаване на тръбен пакет в бетон	36 лв.	м.л.
Вкопаване на захранващ кабел в тухлена зидария	3 лв.	м.л.
Вкопаване на захранващ кабел в бетон	5 лв.	м.л.
Пробиване на втори технологичен отвор за тръбен пакет в бетон	30 лв.	бр.
Демонтаж и монтаж на стъклопакет	30 лв.	бр.
Пренасяне на монтажния инструмент над първия етаж без асансьор	5 лв.	бр./ем.
Пренасяне на климатик над първия етаж без асансьор до 14 000 BTU	5 лв.	бр./ем.
Пренасяне на климатик над първия етаж без асансьор до 18 000 - 24 000 BTU	10 лв.	бр./ем.
Монтаж на два етапа за 1 брой климатик	30 лв.	бр.
Монтаж със строително скеле (осигурено от нас - височина до 4 м.)	60 лв.	бр.
Цена на 1 км. пробег извън града	1 лв.	км.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ ПО ЖЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТА

	ЦЕНА С ДДС	МЯРКА
Антивибрационни тампони	40 лв.	бр.
Кондензна тава с включен монтаж	60 лв.	бр.
Кондензна тава с нагревател и термостат, с монтаж	140 лв.	бр.
PVC декоративен канал 60x60 мм	15 лв.	м.л.
PVC декоративен канал за ел. инсталация	8 лв.	м.л.
PVC тръба за отводняване (+фитинги) Ф20	4,5 лв.	м.л.
PVC тръба за отводняване (+фитинги) Ф25	5 лв.	м.л.
PVC тръба за отводняване (+фитинги) Ф32	5,5 лв.	м.л.
Стойки поцинковани за климатик до 12 000 BTU	30 лв.	бр.
Стойки поцинковани за климатик до 24 000 BTU	40 лв.	бр.
Стойки поцинковани за климатик над 24 000 BTU	60 лв.	бр.

\*\*Услуги липсващи в ценовата листа са предмет на допълнителна договорка.

\*\*\* "Булклима Инженеринг" ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.