



## ЦЕНОВА ЛИСТА НА ИНСТАЛАЦИОННИ УСЛУГИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

### СТАНДАРТНИ МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

	ЦЕНА С ДДС	МЯРКА
Стандартен монтаж на климатик стенен или покров моносплит от 7 000 до 14 000 BTU	280 лв.	бр.
Стандартен монтаж на климатик стенен моносплит от 18 000 до 24 000 BTU	340 лв.	бр.
Стандартен монтаж на климатик покрово/таванен или колонен тип от 18 000 до 24 000 BTU	380 лв.	бр.
Стандартен монтаж на климатик таванен или колонен тип от 36 000 до 54 000 BTU	600 лв.	бр.
Стандартен монтаж на климатик касетъчен / канален тип до 24 000 BTU	340 лв.	бр.
Стандартен монтаж на климатик касетъчен / канален тип до 54 000 BTU	600 лв.	бр.
Стандартен демонтаж на климатична система от 7 000 до 14 000 BTU	100 лв.	бр.
Стандартен демонтаж на климатична система от 18 000 до 24 000 BTU	140 лв.	бр.

### КАКВО ВКЛЮЧВА СТАНДАРТЕН МОНТАЖ

- Доставка на климатично съоръжение до обекта, материали и техника за монтаж и качване на асансьор
- Монтаж на вътрешно / външно тяло, вкл. стойки
- Пробиване на 1 брой технологичен отвор в стена
- Полагане на хладилен тръбен път от медни тръби, вкл. топлоизолация с дължина до 3 линейни метра
- Кондензна тръбна линия с дължина до 3 линейни метра
- Коммуникационен кабел с дължина до 3 линейни метра, щепсел - 1 бр.
- Свързване на вътрешно и външно тяло, вакуумиране, пуск и тест на системата
- Прибиране на опаковки и едри монтажни отпадетци

**Забележка: Строителните дейности за възстановяване на отвори, демонтаж и монтаж на стъклопакет, използване на подемна техника не са включени в стандартния монтаж.**



## ЦЕНОВА ЛИСТА НА ИНСТАЛАЦИОННИ УСЛУГИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

	ЦЕНА С ДДС	МЯРКА
Допълнителен тръбен път за климатици от 7 000 до 14 000 BTU	45 лв.	м.л.
Допълнителен тръбен път за климатици от 18 000 до 36 000 BTU	55 лв.	м.л.
Допълнителен тръбен път за климатици от 45 000 до 60 000 BTU	65 лв.	м.л.
Угължаване на кабел ШВПС 3x1,5 кв.мм	4 лв.	м.л.
Угължаване на кабел ШВПС 3x2,5 кв.мм	5 лв.	м.л.
Угължаване на кабел 5x2,5 кв. мм	6 лв.	м.л.
Угължаване на кондензна тръбна линия	3 лв.	м.л.
Вкопаване / прорязване на тръбен пакет в тухлена зидария, ютонг, гипс картон	30 лв.	м.л.
Вкопаване на тръбен пакет в бетон	50 лв.	м.л.
Вкопаване на захранващ кабел в тухлена зидария	8 лв.	м.л.
Вкопаване на захранващ кабел в бетон	12 лв.	м.л.
Пробиване на втори технологичен отвор за тръбен пакет в бетон	30 лв.	бр.
Демонтаж и монтаж на стъклопакет (80x150 см)	40 лв.	бр.
Пренасяне на монтажния инструмент над първия етаж без асансьор	5 лв.	бр./ет.
Пренасяне на климатик над първия етаж без асансьор до 14 000 BTU	10 лв.	бр./ет.
Пренасяне на климатик над първия етаж без асансьор от 18 000 до 24 000 BTU вкл.	15 лв.	бр./ет.
Монтаж на два етапа на 1 бр. климатик	50 лв.	бр.
Монтаж със строително скеле (осигурено от нас - височина до 4 м.)	60 лв.	бр.
Цена на 1 км. пробег извън града	1 лв.	км.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ ПО ЖЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТА

	ЦЕНА С ДДС	МЯРКА
Антивибрационни тампони	50 лв.	бр.
Кондензна тава с включен монтаж	90 лв.	бр.
Кондензна тава с нагревател и термостат, с монтаж	180 лв.	бр.
PVC декоративен канал 60x60 мм	20 лв.	м.л.
PVC декоративен канал за ел. инсталация	10 лв.	м.л.
PVC тръба за отводняване (+фитинги) Ф20	5 лв.	м.л.
PVC тръба за отводняване (+фитинги) Ф25	6,50 лв.	м.л.
PVC тръба за отводняване (+фитинги) Ф32	8 лв.	м.л.
Стойки поцинковани за климатик до 12 000 BTU	30 лв.	бр.
Стойки поцинковани за климатик до 24 000 BTU	40 лв.	бр.
Стойки поцинковани за климатик над 24 000 BTU	60 лв.	бр.

\*\*Услуги липсващи в ценовата листа са предмет на допълнителна договорка.

\*\*\*„Булклима Инженеринг“ ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

**ЦЕНОВА ЛИСТА ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ****МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ (САМО ТРУД)**

	<b>ЦЕНА С ДДС</b>	<b>МЯРКА</b>
Монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина на ефропрофил, прав и фасон	26,40 лв.	кв.м.
Монтаж на кръгъл въздуховод, спирално навит	26,40 лв.	м.л.
Монтаж на вентилационна решетка	30 лв.	бр.
Монтаж на вентилатор до 2000 куб. м.	150 лв.	бр.
Монтаж на кухненски смукател	280 лв.	бр.
Монтаж на изолация за въздуховод	18 лв.	кв.м.
Монтаж на регулиращи клапи	40 лв.	бр.
Монтаж на метална конструкция	4,50 лв.	кг

**СЪОРЪЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛИ**

	<b>ЦЕНА С ДДС</b>	<b>МЯРКА</b>
Въздуховод от поцинкована ламарина на ефропрофил, прав и фасон	60 лв.	кв.м.
Кръгъл въздуховод, спирално навит до ф160	36 лв.	м.л.
Кръгъл въздуховод, спирално навит до ф315	62 лв.	м.л.
Вентилационна решетка стенна	65 лв.	бр.
Кухненски смукател от поцинкована ламарина	980 лв.	бр.
Кухненски смукател от неръждавейка	1 380 лв.	бр.
Мотор за вентилатор до 1000 куб.м.	1 800 лв.	бр.
Мотор за вентилатор до 3000 куб.м.	2 300 лв.	бр.
Мотор за вентилатор до 5000 куб.м.	2 950 лв.	бр.
Направа метална конструкция	4 лв.	кг

**ПРИМЕРНИ ЦЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ**

	<b>ЦЕНА С ДДС</b>
Изграждане на общообменна вентилация за тоалетни помещения с площ до 50 кв. м.	6 100 лв.
Изграждане на смукателна вентилация на гаражи до 10 парко места	8 300 лв.
Изграждане на смукателна вентилация за кухня до 200 кв.м.	18 700 лв.
Възстановителни дейности на смукателна вентилация на жилищна кооперация до 3 входа, до 8 етажа за санитарни помещения	24 600 лв.

\*\*\*\* Посочените цени са примерни и са валидни след направен оглед на обекта и представяне на проектна документация. "Булклима Инженеринг" ЕООД си запазва правото за промени без предизвестие. За допълнителна информация и изготвяне на конкретна оферта, моля да изпратите Вашето запитване на [office@bulclima.com](mailto:office@bulclima.com).